表 5 - 2　定点粉尘（总尘）检测结果一览表

序号	车间	岗位	检测项目	岗位检测结果及判定			采样点检测结果及判定			
				C T W A（m g / m 3）	P C - T W A（m g / m 3）	结果判定	采样点	C P E（m g / m 3）	P E（m g / m 3）	结果判定
1	1 0 1 车间	配料	谷物粉尘	0 . 9 3	4	未超标	投料口	7 . 9 4	1 5	未超标
2							二层粉碎	4 . 0 9	1 2	未超标
3	1 0 2 车间	包装	其他粉尘	7 . 1 4	8	未超标	包装口	2 4 . 5 6	4 0	未超标

表５－１８　噪声测量结果一览表

序号	车间	岗位	测量地点	测量值ｄＢ（Ａ）	ＬＥＸ，８ｈ［ｄＢ（Ａ）］	ＬＥＸ，４０ｈｄＢ（Ａ）	职业接触限值ｄＢ（Ａ）	判定结果
1	２０１车间	值班	３Ｆ发酵罐	８９．９	８１．０	８１．２	４０ｈ等效声级８５ｄＢ（Ａ）	未超标（噪声作业岗位）
2			３Ｆ控制室	６４．５				
3		化验	休息室	６２．１				未超标（噪声作业岗位）
4			交接室	６０．５				